



## Presupuesto Construcción de multicancha y cierre perimetral

Item	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
<b>0. GENERALIDADES</b>				
<b>TRAMITES MUNICIPALES</b>				<b>\$ 0</b>
0.1 Permiso Municipal (si corresponde)	GL	1	\$ 0	\$ 0
0.2 Recepción final (si corresponde)	GL	1	\$ 0	\$ 0
<b>1. OBRAS PREVIAS</b>				
<b>1.1. INSTALACIÓN DE FAENAS</b>				<b>\$ 620.000</b>
1.1.1. Letrero de obras	N°	1	\$ 100.000	\$ 100.000
1.1.2. Construcciones provisorias (detallar)	GL	1	\$ 320.000	\$ 320.000
1.1.3. Instalaciones provisorias (detallar)	GL	1	\$ 200.000	\$ 200.000
<b>2. OBRA GRUESA</b>				<b>\$ 9.729.600</b>
2.1. Escarpe	M2	600	\$ 1.500	\$ 900.000
2.2. Tratamiento herbicida	M2	576	\$ 850	\$ 489.600
2.3. Estabilizado	M3	86,4	\$ 2.100	\$ 181.440
2.4. Extracción de escombros	M3	86,4	\$ 4.500	\$ 388.800
2.5. Radier	M2	576	\$ 9.800	\$ 5.644.800
2.6. Alisado superficie radier	M2	576	\$ 1.800	\$ 1.036.800
2.7. Juntas de dilatacion	ML	336	\$ 560	\$ 188.160
2.8. instal. Solerillas de bordes	ML	100	\$ 5.800	\$ 580.000
2.9. Trazados deportivos	GL	1	\$ 320.000	\$ 320.000
<b>3. IMPLEMENTOS PERMANENTES</b>				<b>\$ 1.412.000</b>
3.1. Arcos minifutbol	N°	2	\$ 285.000	\$ 570.000
3.2. Tableros de básquetbol	N°	2	\$ 285.000	\$ 570.000
3.3. Postes de anclaje implementos deportivos	N°	2	\$ 136.000	\$ 272.000
<b>4. CIERRE PERIMETRAL</b>				<b>\$ 4.470.591</b>
4.1. Perfiles principales (Largueros y Pies derechos)	TIRAS	90	\$ 26.000	\$ 2.340.000
4.3. Dados hormigón	M3	2,56	\$ 54.826	\$ 140.355
4.4. Malla Bizcocho y alambrcn 50/14	M2	324	\$ 1.789	\$ 579.636
4.5. Portón acceso vehicular (2)	N°	1	\$ 189.600	\$ 189.600
4.6. Pintura anticorrosivo	M2	330	\$ 1.850	\$ 610.500
4.7. Pintura esmalte	M2	330	\$ 1.850	\$ 610.500
<b>5 PROTECCIÓN CANCHA</b>				<b>\$ 0</b>
5.1. Pastelones de Hormigón (en acceso a canchas)	M2	2	\$ 15.000	\$ 30.000
			<b>Costo neto</b>	<b>\$ 16.262.191</b>
			GG y utilidades 25%	\$ 4.065.548
			Total sin IVA	\$ 20.327.738
			IVA 19%	\$ 3.862.270
			<b>TOTAL CON IVA</b>	<b>\$ 24.190.008</b>

Nota: El presupuesto es estimativo, los valores aquí señalados son en base a precios de mercado. Cada contratista deberá ejecutar su propio presupuesto, del cual se hará responsable.

Se recomienda considerar este modelo de presupuesto para la ejecución de proyectos de Multicanchas.

**Se debe verificar en la Dirección de Obras Municipales, si la obra requerirá Permisos de construcción y Recepción Final Municipal.**

Dado que este año el monto máximo para este tipo de proyectos es de \$25.000.000, es que se ha eliminado el ítem iluminación. Cada organización que postule este tipo de proyectos, deberá revisar previamente los valores de cada ítem con los contratistas seleccionados y verificar si es posible (dependiendo del tipo de proyecto) incluir otros ítems, como por ejemplo el de iluminación, dentro del presupuesto y sin sobrepasar el monto máximo.