



Anexo 3.2.
Presupuesto construcción Multicancha y Cierre Perimetral

Item	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0. GENERALIDADES				
TRAMITES MUNICIPALES				\$ 0
0.1	Permiso Municipal (si corresponde)	GL	1	\$ 0
0.2	Recepción final (si corresponde)	GL	1	\$ 0
1. OBRAS PREVIAS				
1.1. INSTALACIÓN DE FAENAS				\$ 620.000
1.1.1.	Letrero de obras	N°	1	\$ 100.000
1.1.2.	Construcciones provisorias (detallar)	GL	1	\$ 320.000
1.1.3.	Instalaciones provisorias (detallar)	GL	1	\$ 200.000
2. OBRA GRUESA				\$ 9.729.600
2.1.	Escarpe	M2	600	\$ 1.500
2.2.	Tratamiento herbicida	M2	576	\$ 850
2.3.	Estabilizado	M3	86,4	\$ 2.100
2.4.	Extracción de escombros	M3	86,4	\$ 4.500
2.5.	Radier	M2	576	\$ 9.800
2.6.	Alisado superficie radier	M2	576	\$ 1.800
2.7.	Juntas de dilatacion	ML	336	\$ 560
2.8.	instal. Solerillas de bordes	ML	100	\$ 5.800
2.9.	Trazados deportivos	GL	1	\$ 320.000
3. IMPLEMENTOS PERMANENTES				\$ 1.412.000
3.1.	Arcos minifutbol	N°	2	\$ 285.000
3.2.	Tableros de básquetbol	N°	2	\$ 285.000
3.3.	Postes de anclaje implementos deportivos	N°	2	\$ 136.000
4. CIERRE PERIMETRAL				\$ 4.470.591
4.1.	Perfiles principales (Largueros y Pies derechos)	TIRAS	90	\$ 26.000
4.3.	Dados hormigón	M3	2,56	\$ 54.826
4.4.	Malla Bizcocho y alambrón 50/14	M2	324	\$ 1.789
4.5.	Portón acceso vehicular (2)	N°	1	\$ 189.600
4.6.	Pintura anticorrosivo	M2	330	\$ 1.850
4.7.	Pintura esmalte	M2	330	\$ 1.850
5 PROTECCIÓN CANCHA				\$ 0
5.1.	Pastelones de Hormigón (en acceso a canchas)	M2	2	\$ 15.000
			Costo neto	\$ 16.262.191
			GG y utilidades	25%
				\$ 4.065.548
			Total sin IVA	\$ 20.327.738
			IVA	19%
				\$ 3.862.270
			TOTAL CON IVA	\$ 24.190.008

Nota: El presupuesto es estimativo, los valores aquí señalados son en base a precios de mercado. Cada contratista deberá ejecutar su propio presupuesto, del cual se hará responsable.

Se recomienda considerar este modelo de presupuesto para la ejecución de proyectos de Multicanchas.

Se debe verificar en la Dirección de Obras Municipales, si la obra requerirá Permisos de construcción y Recepción Final Municipal.